

工 事 起 工 （変更） 概 要 書											
執行年度		工事名		茨城県立こども病院 排煙オペレーター更新工事						設計書	
R5 年度		工事場所		茨城県立こども病院（水戸市双葉台3-3-1）							
設計 （変更） 概要 排煙オペレーター更新工事 一式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間	
				原 契 約 年 月 日		年 月 日					
				工 期		年 月 日から 年 月 日まで 150 日間					
				変 更 後 工 期		年 月 日から 年 月 日まで ☐ 変更なし ☐ 延期 ☐ 短縮					
施設概要	建物名称	茨城県立こども病院				受 注 者		住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 名			
	構 造	RC 造		造							
	階 数	3 階建		階建							
	建築面積	8,638.52 m ²		m ²		費 目 起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 （ △ ）		
	延べ面積	14,877.00 m ²		m ²		請負に付する額 又 は 請 負 額	0				
施設概要	建物名称					工 事 価 格		0			
	構 造	造		造							
	階 数	階建		階建		消 費 税 相 当 額	0				
	建築面積	m ²		m ²		請 負 決 定 額					
	延べ面積	m ²		m ²							
	変更理由						変更請負工事算定基準 変更工事額 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ 変更積算工事価格 × 請負比率 = 変更工事価格				

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
排煙オペレーター更新工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
請負に付する額	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

排煙オペレーター更新工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
撤去工事		1	式		
計		1	式		
直接仮設工事		1	式		
計		1	式		
防水工事		1	式		
計		1	式		
金属工事		1	式		
計		1	式		
左官工事		1	式		
計		1	式		
鋼製建具工事		1	式		
計		1	式		
塗装工事		1	式		
計		1	式		
内外装雑工事		1	式		
計		1	式		
廃棄物処分		1	式		
計		1	式		

排煙オペレーター更新工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排煙トップライト 撤去	D-1 900×900	1.0	台			
排煙トップライト 撤去	E-1 1300×1300	3.0	台			
排煙トップライト 撤去	F-1 1300×1300	2.0	台			
カッター入れ	モルタル面 厚30	41.4	m			
建具周囲はつり		36.8	m			
建具廻り シーリング撤去	MS-2 15×10	37.9	m			
ガラス撤去	網入り6.8mm	7.1	m ²			
天井ロックウール 吸音板撤去	捨張り共	0.7	m ²			
天井化粧石こう ボード撤去		2.5	m ²			
天井軽量鉄骨 下地撤去		3.2	m ²			
壁石こう ボード撤去		11.4	m ²			
壁ビニールクロス 撤去		24.0	m ²			
計						

排煙オペレーター更新工事 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーン クレーン	60 t 油圧伸縮ジブ型	1.0	日			
ラフテレーン クレーン	25 t 油圧伸縮ジブ型	1.0	日			
自走式リフト	ホイール垂直型 作業床高さ 6m	18.0	日			
養生	地上階・小規模	63.3	m ²			
養生	屋上防水	92.0	m ²			
トップライト 開口部養生		18.0	m ²			
整理清掃後片付	内部改修 個別	63.3	m ²			
整理清掃後片付	屋上防水	92.0	m ²			
外部足場損料 枠組本足場	手摺先行方式/12m未満 運搬共 建枠巾900 (2枚布) 60日	24.5	m ²			
安全手摺損料	手摺先行方式 運搬共 60日	5.4	m ²			
内部足場損料 脚立足場	並列 階高4m以下 30日	63.3	m ²			
計						

茨城県

茨城県

茨城県

排煙オペレーター更新工事 鋼製建具工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排煙トップライト更新						
D-1	耐火仕様 900×900 手動 (水切り・取付架台・網入りガラス含む)	1.00	箇所			
E-1	耐火仕様 1300×1300 手動 (水切り・取付架台・網入りガラス含む)	3.00	箇所			
F-1	耐火仕様 1300×1300 手動 (水切り・取付架台・網入りガラス含む)	2.00	箇所			
取付調整費		1.00	箇所			
運搬費		1.00	箇所			
排煙トップライトオペレーター更新						
A-1	1300×1300 手動 材工共 ボックス・ワイヤー・ダンパー交換	2.00	箇所			
B-1	1300×1300 手動 材工共 ボックス・ワイヤー・ダンパー交換	2.00	箇所			
C-1	900×900 手動 材工共 ボックス・ワイヤー・ダンパー交換	2.00	箇所			
排煙オペレーター更新						
AD-2	材工共 ボックス・ワイヤー交換	1.00	箇所			
AD-6	材工共 ボックス・ワイヤー交換	1.00	箇所			
AD-7	材工共 ボックス・ワイヤー交換	3.00	箇所			
AD-7-1	材工共 ボックス・ワイヤー・障子カシヤワイヤー交換	1.00	箇所			
AD-8	材工共 ボックス・ワイヤー交換	1.00	箇所			
AW-1	材工共 ボックス・ワイヤー交換	6.00	箇所			
AW-2	材工共 ボックス・ワイヤー交換	2.00	箇所			
AW-3	材工共 ボックス・ワイヤー交換	1.00	箇所			
AW-5	材工共 ボックス・ワイヤー交換	1.00	箇所			

茨城県

茨城県

茨城県

茨城県