

□事業計画概要

<p>地区概要 及び 事業目的</p>	<p>本地区は、国営石岡台地農業水利事業の受益地である。国営柿岡幹線（柴間ファームポンド）を水源として、本施設により加圧した用水を瓦谷幹線を通じて末端にある加圧機場へ注水し、受益地の用水不足を解消している。</p> <p>本施設は、これまで適切な維持管理に努めてきたが、造成後30年以上経過し、標準耐用年数を超過している状況にある。機能を喪失した場合、農業用水の安定供給が困難となり、農業生産に重大な影響を及ぼすことが予想されることから機能保全対策を行い、施設の長寿命化を図る必要がある。</p>														
<p>事業概要</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■受益面積：547.4ha（田：547.4ha） ■予定工期：令和2年度～令和4年度 ■事業費：345,000千円（工事雑費、事務費除く） ■工事内容：両吸込渦巻ポンプ φ600×1台、φ450×1台 電気設備・水管理制御設備・建屋 N=一式 ■関係機関：石岡台地土地改良区、石岡市 ■進捗率（R3事業費ベース）：56.0% 														
<p>負担割合</p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">費目</th> <th colspan="4">負担割合</th> </tr> <tr> <th>国</th> <th>県</th> <th>市</th> <th>受益者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事費</td> <td>50.0%</td> <td>25.0%</td> <td>—</td> <td>25.0%</td> </tr> </tbody> </table>	費目	負担割合				国	県	市	受益者	工事費	50.0%	25.0%	—	25.0%
費目	負担割合														
	国	県	市	受益者											
工事費	50.0%	25.0%	—	25.0%											

基幹水利施設ストックマネジメント事業 柴間揚水機場地区



令和4年4月
茨城県県南農林事務所 土地改良部門

基幹水利施設ストックマネジメント事業 柴間揚水機場地区 一般計画図

縮尺 1/35,000

柴間揚水機場地区	
工期	R2 ~ R4
総事業費	354百万円
進捗率	58% (R3年度まで)
工事内容	ポンプ補修 1式 電気設備更新 1式 機場上屋補修 1式



柴間揚水機場

柴間揚水機場
 H-32.0m, φ-40.28m3 1台
 φ600mm × 2000M × 1台 H-32.0m, φ-24.86m3 1台
 φ600mm × 2000M × 1台 H-32.0m, φ-24.86m3 1台

