

カフェひこうせん



■ 建築概要

所在地	鹿嶋市	施設用途	障がい者就労支援施設
構造・階数	1階建て	延床面積	137.97㎡
事業費	34,600千円	木工事費	13,506千円
工期	令和3年9月～令和4年3月	設計者	象設計集団
施工者	株式会社二輝建設	木材供給者	丸芦建材株式会社

■ 施設の概要・特徴

本施設は、障がい者就労支援施設としてカフェ運営を行いながら、子育て相談の場や隣接する広場でイベントを開催するなど、通所者だけでなく多くの人々が利用することができる。

◎ 県産木材のPR

本施設はカシマスタジアムへの来場動線に隣接し、全国から集まる人々の目に触れる立地であることから、県内外の多くの人々に対して県産木材をPRできる。無垢材を多く使用することで、県産木材をダイレクトに見せている。

◎ 木材の見せ方

柱を樹木に見立て適切な距離で配置することで、訪れた人々に自然の森を想起させ、木本来の姿や質感を印象付けている。

また、外壁を杉板張の仕上げとしたり、大きな窓から室内の無垢材が見えたり、外観からも県産木材をアピールできる。

◎ コスト

梁スパンを2間以内に短くし梁成を抑える等の工夫により、工事費を抑えている。



樹種	県産木材 使用量	使用部
スギ	21.87㎡	構造用材、 羽柄材、 羽目材、合板
ヒノキ	4.08㎡	構造用材
県産木材計 (木材使用量 計)	25.95㎡ (26.99㎡)	