

工 事 起 工 （変更） 概 要 書						課長 補佐		審 査		担 当															
執行年度		工事名		茨城空港航空機給油施設燃料タンク液面計更新工事								設計書													
R7 年度		工事場所		茨城県小美玉市与沢1601-55 他53筆 茨城空港航空機給油施設内				工 事 番 号		第 号															
設計（変更）概要				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間															
・ 茨城空港航空機給油施設燃料タンク液面計更新工事 1 式				原 契 約 年 月 日		年 月 日																			
				工 期		年 月 日から 年 月 日まで 240 日間																			
				変 更 後 工 期		年 月 日から 年 月 日まで ☐ 変更なし 日間 ☐ 延期 日間 ☐ 短縮 日間																			
施設 概要	建物名称	茨城空港航空機給油施設				住 所 受 注 者 商 号 又 は 名 称 代 表 者 名 費 目 起 工 第 1 回 変 更 第 2 回 変 更 増 減 （ △ ） 請負に付する額 又 は 請 負 額 工 事 価 格 消 費 税 相 当 額 請 負 決 定 額																			
	構 造	不燃材料 造		造																					
	階 数	一 階建		階建																					
	建築面積	一 m ²		m ²																					
	延べ面積	3,984.815 m ²																							
施設 概要	建物名称																								
	構 造	造		造																					
	階 数	階建																							
	建築面積	m ²		m ²																					
	延べ面積	m ²		m ²																					
変更理由						変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <table><tr><td>変更積算工事価格</td><td></td><td>×</td><td>請負比率</td><td></td><td>=</td><td>変更工事価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						変更積算工事価格		×	請負比率		=	変更工事価格							
変更積算工事価格		×	請負比率		=	変更工事価格																			

番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(総 括 表)						
A	直接工事費		1	式			
B	共 通 費 (a+b+c)		1	式			
	a 共通仮設費		1	式			
	b 現場管理費		1	式			
	c 一般管理費等		1	式			
	一般管理費		1	式			
	契約保証費		1	式			
	合 計 (A + B)		1	式			
	消費税相当額		1	式			
	請負に付する額		1	式			

[illegible]

							内訳書 No.1
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1 計装設備更新工事 (1)機器更新工事						
	液面計	サホ式液面計/キャリブレーションチャンバ タンクサイド表示器	1	式			
	平均温度計		1	式			
	ガイドパイプ	SUS304	1	式			
	平均温度計ノズル	SUS304	1	式			
	ガイドパイプ(継ぎ手)	SUS304 6B×10K	1	式			
	平均温度計ノズル(継ぎ手)	SUS304 2B×10K	1	式			
	側マンホールパッキン	SUS304	1	式			
	屋根マンホールパッキン	SUS304	1	式			
	梱包運送費		1	式			
	ドキュメント費		1	式			
	初期調整		1	式			
	実尺指示合わせ		1	式			
	工場内作		20	式			
	機械加工		1	式			
	酸洗		1	式			
	溶接工・製缶工		40	工			
	塗装工事費	内外綿補修部	1	式			
	内面足場仮設	ローディングタワー(60㎡)	1	式			
	外面足場仮設	ビテイ足場(60㎡)	1	式			
	仮設防火壁	部分シート養生	1	式			
	検査	PT	1	式			
	検査	容量検定	1	式			
	表示器設置枠	SS400	1	式			
	基礎工事		1	式			
	機械損料		1	式			
					小計		

							内訳書 No.2
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1 計装設備更新工事 (2)電気計装工事						
	新設液面計据付架台		1	式			
	新設液面計据付架台基礎		1	基			
	(耐)タンプラスチック		1	式			
	タンプラスチック同上据付架台	溶融亜鉛メッキ	1	式			
	P-BOX	200*200*100 溶融亜鉛メッキ	1	式			
	P-BOX据付架台	溶融亜鉛メッキ	1	式			
	異種管接続材	CP28Φ-FEP-30Φ	2	ヶ			
	厚鋼電線管(立上部サイズUP)	CP28Φ-溶融亜鉛メッキ	1	本			
	厚鋼電線管(電源)	CP22Φ-溶融亜鉛メッキ	8	本			
	厚鋼電線管(通信)	CP16Φ-溶融亜鉛メッキ	3	本			
	電線管付属品		1	式			
	電線管支持材		1	式			
	(耐)両端ハッキン式フレキシブル	22Φ-1500L	1	本			
	(耐)両端ハッキン式フレキシブル	22Φ-1000L	4	本			
	(耐)両端ハッキン式フレキシブル	16Φ-1000L	2	本			
	(耐)ショートエルボ	22Φ	2	本			
	フレキシブルコンシット	22Φ	3	本			
	フレキシブルコンシット	16Φ	1	本			
	(耐)ユニオンカップ	22Φ	2	ヶ			
	(耐)ユニオンカップ	16Φ	1	ヶ			
	(安)チーズ	22Φ	1	ヶ			
	(安)チーズ	16Φ	1	ヶ			
	EM-CEケーブル	2sq-3c(液面計電源)	10	m			
	EM-CEケーブル	1.25sq-7c(温度計)	3	m			
	EM-CEケーブル	1.25sq-2c(液面計通信)	10	m			
	端末処理材		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	電工費		1	式			
	電工費	既設液面計事前離線作業	1	式			
	塗装費	タッチアップ	1	式			
	土工費		1	式			

[illegible]